



# Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE TECNICO**  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
PROGETTAZIONE  
Ufficio Lavori Pubblici



N. 35/16

## NULLA-OSTA

**PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INTERRATE E POSA DI ARMADI PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE -BANDA ULTRA LARGA**

**VIA TORINO, VIA TRIPOLI, CORSO DANTE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, CORSO ROMA, VIA MILITE IGNOTO, VIA ITALO ROSSI - SALTO, VIA BRUNO BUOZZI - SALTO, VIA FRATELLI ROSSELLI - SALTO - CUORGNÈ**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza pervenuta in data 07.07.2016 al prot. 11888 da parte della TELECOM ITALIA S.p.A. - Access Operations Area Nord Ovest (AOL TO VA) con sede in Torino, Corso Bramante n. 20, Richiesta Permesso ID: 74462, tendente ad ottenere il nulla osta per realizzazione opere di scavo del suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di un nuovo tratto di infrastrutture interrato e posa di armadi per il servizio di comunicazioni elettroniche - Banda Ultra Larga, presso suolo pubblico in vari punti del territorio comunale, come risultante dalla documentazione tecnica allegata all'istanza;

Vista inoltre la nota pervenuta in data 27.07.2016 al prot. 12951, relativa a lavori di posa cavo telefonico e infrastrutture interrato per telecomunicazioni in Via Torino autorizzati con nulla osta n. 52/15 del 23.10.2015, non ancora eseguiti e per i quali permane la necessità di esecuzione anche in considerazione dell'istanza di cui al punto precedente;

Accertato che:

- a) i lavori di cui all'istanza prot. 11888/2016 interesseranno le seguenti vie del territorio: Via Torino, Via Tripoli, Corso Dante, Piazza Martiri della Libertà, Corso Roma, Via Milite Ignoto, Via Italo Rossi, Via Bruno Buozzi, Via Fratelli Rosselli, e consisteranno nella posa di tubi e/o minitubi plastici in trincea, oltre alla posa di colonnine di alimentazione elettrica e/o sopralzo su armadio e/o cabinet, come risultante nella tabella riepilogativa estratta dalla relazione allegata all'istanza:

N. Intervento	N. Armadio	Anello	Indirizzo	C.T. Foglio	C.T. Mappale	Presenza vincolo paesaggistico	Tipologia intervento
<b>CONCENTRICO</b>							
1	14	B	Via Torino 64	13	N.A.	No	Posa soprالzo su armadio Telecom esistente + posa palina
2	14/15	B	Via Torino 60	13	N.A.	No	Posa colonnina di alimentazione elettrica a servizio degli armadi 14 e 15
3	15	B	Via Torino 48	13	146	No	Posa soprالzo su armadio Telecom esistente + posa palina
4	07	B	Via Torino 37	12	N.A.	No	Posa soprالzo su armadio Telecom esistente + posa palina
5	16	B	Via Tripoli 2	12	N.A.	No	Posa soprالzo su armadio Telecom esistente + posa palina

6	03/08	B	Corso Dante 1	12	104	No	Posa colonnina di alimentazione elettrica a servizio degli armadi 03 e 08
	08	B	Corso Dante 1	12	104	No	Posa sopraalzato su armadio Telecom esistente + posa palina
	03	B	Corso Dante 1	12	104	No	Posa sopraalzato su armadio Telecom esistente
7	05	D	P.za Martiri della Libertà 10	2	N.A.	No	Posa sopraalzato su armadio Telecom esistente + posa colonnina
8	21	D	Corso Roma 1	2	N.A.	No	Posa sopraalzato su armadio Telecom esistente + posa palina
9	23	D	P.za Martiri della Libertà 5	2	N.A.	No	Posa sopraalzato su armadio Telecom esistente + posa palina
10	22	D	Via Milite Ignoto 20	2	N.A.	No	Posa sopraalzato su armadio Telecom esistente + posa palina
11	13	C	Via Ivrea 12	8	N.A.	No	Posa sopraalzato su armadio Telecom esistente + posa palina
12	06	C	Via Trieste 2	1	N.A.	No	Posa Cabinet modulo base Telecom
13	24	C	Piazza Azario 1	11	143	No	Posa sopraalzato su armadio Telecom esistente + posa colonnina
<b>FRAZIONE SALTO</b>							
1	12	C	Via I. Rossi 2	2	N.A.	Si	Posa sopraalzato su armadio Telecom esistente + posa colonnina
2	10	C	Via B. Buozzi 18	22	48	Si	Posa Cabinet modulo base Telecom
3	09	C	Via F. Rosselli 24	16	N.A.	Si	Posa Cabinet modulo base Telecom

- b) i lavori di cui alla nota prot. 12951/2016 interesseranno un tratto di viabilità pubblica di circa 508 metri, di cui 7 m in attraversamento e 501 m lungo la carreggiata bitumata lato numeri civici pari, e consisteranno nella posa di n. 12 minitubi plastici del diametro di 14 mm con l'utilizzo della tecnica della mini trincea, oltre che con la posa di n. 3 pozzetti di manovra con chiusino affiorante di dimensioni 152x80 cm, il tutto come da documentazione tecnica allegata all'istanza;

Sentita l'Amministrazione Comunale in data 18.07.2016 la quale ha fornito indirizzo positivo in merito;

Vista la convenzione stipulata tra la Società TELECOM ITALIA S.p.A. e l'Amministrazione Comunale in data 31.05.2000 rep. n. 24;

#### RILASCIA NULLA-OSTA

Alla TELECOM ITALIA S.p.A., per l'esecuzione dei lavori di cui alle note pervenute rispettivamente in data 07.07.2016 al prot. 11888 ed in data 27.07.2016 al prot. 12951, come da elaborati grafici allegati al presente e di cui ai precedenti punti a) e b), ed in particolare alle seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea e permanente del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
  - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;

Laddove l'intervento interessi porzioni di marciapiede in cubetti autobloccanti:

  - disfacimento accurato della pavimentazione in cubetti autobloccanti e dei cordoli in calcestruzzo per recupero e reimpiego degli stessi da parte dell'Ente;
  - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
  - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
  - ripristino del marciapiede mediante l'utilizzo dei cubetti e dei cordoli in calcestruzzo precedentemente rimossi ovvero mediante la fornitura e posa in opera di nuovi cubetti;

Laddove l'intervento interessi porzioni di marciapiede in lastre in pietra:

  - disfacimento accurato della pavimentazione in lastre e cordoli in pietra e dei cordoli per recupero e reimpiego degli stessi;



- scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
- riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
- ripristino del marciapiede mediante l'utilizzo delle lastre e dei cordoli in pietra precedentemente rimossi ovvero mediante la fornitura e posa in opera di nuovi;

Laddove l'intervento interessi porzioni di pavimentazione bituminosa:

- scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
- riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
- successiva immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
- costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;
- sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
- ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
- ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori;

3. per l'intervento del concentrico numero 4: sia valutata una posizione adeguata rispetto alla realizzazione in atto dell'intervento di riqualificazione dello stabile adiacente;
4. per l'intervento della Frazione Salto numero 3: il cabinet sia installato nello spazio pubblico adiacente il nastro stradale a nord del mappale 174;
5. per gli interventi della Frazione Salto numeri 1 - 2 e 3, dovrà essere preventivamente acquisita la prevista autorizzazione paesaggistica;
6. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti ed alle aziende ivi operanti oltrechè a mezzi di servizio e di soccorso;
7. nell'ipotesi in cui occorra temporaneamente inibire il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso;
8. sia adeguatamente segnalata l'area di cantiere e sia affisso idoneo preavviso per l'inizio dei lavori almeno dieci giorni prima dell'avvio dei lavori stessi;
9. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati.
10. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuornè e degli Enti competenti;
11. all'avvio dell'intervento entro 60 giorni naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
12. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
13. all'esecuzione dell'intervento entro 180 giorni naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
14. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuornè, li 11.08.2016

~~MB/~~

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Maria Teresa NOTO

  


RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di

Sig. MACORI DAVIDE

Nella sua qualità di INCARICATO TELECOM

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, li 24-08-2016

IL CONSEGnatARIO



IL MESSO NOTIFICATORE

